

אל:תום

## הנדון: רח' שפינוזה 9-3 -פ"ת הנחיות לביצוע סקר קרקע

- 1. לצורך הפקת דו"ח הביסוס נדרש ביצוע קידוחי ניסיון בשטח.
  - 2. הקידוחים יבוצעו בכפוף לדגשים הבאים:
- 054-5715512 איש קשר לתיאום − לילך קדוש פייססייס − לילך קדוש פייס
- יש לעדכן את משרדנו בהתראה של 24 שעות טרם ביצוע העבודה.
- על הקבלן לעדכן את משרדנו במידה וקיימים הבדלים בין תוכנית המדידה כפי שהתקבלה למצב בפועל בשטח.
  - ק-1,2,3 יבוצעו לעומק -30 מ' עם בדיקות החדרה תקנית כל שני מטר הקידוח. •
- יתר הקדוחים יבוצעו בהתאם לממצאי הקדוחים העמוקים ובכפוף לדרישת היועץ לעומק יתר הקדוחים יבוצעו בהתאם לממצאי הקידוח.
  - מדגמי הSPT יינטלו בשקיות כפולות.
  - יש לצלם את המגרש, היקפו ומיקום הקידוחים בפועל.
  - על הקבלן לוודא אל מול מנהל הפרויקט היעדר תשתיות כלשהן בנקודות.
  - הקבלן אחראי לבטיחות העובדים וכל צד שלישי, ויהיה אחראי לכל נזק כספי או פגיעה שיגרמו בגין הקדיחה.
    - .'ב מדידת מים תיעשה לאחר המתנה מינימלית של 30 ד'.
    - . יש לעדכן משרדנו עם השלמת כל קידוח, לקבלת עדכון הנחיות.
    - 3. רצ"ב תרשים מיקום קידוחים. ניתן להזיז הקידוחים בעד 5 מ', אך יש לעדכן הנ"ל בתוכנית. הקבלן צריך לספק מיקום ביצוע הקידוח בפועל בקואורדינטות ארציות.
      - .4 רישום על המדגמים- פרויקט 1530 שפינוזה פ"ת.

בכבוד רב,

העתק: שפיר לילך קדוש פיים

מהנדס גבריאל מגנזי | יועץ קרקע

